Pohjois-Suomen
ympäristölupavirasto

LUPAPÄÄTÖS
Nro 31/06/1
Dnro Psy-2005-y-53
Annettu julkipanon jälkeen
8.3.2006

ASIA Perävaaran Hurtinrannan telarannan, Tohmon venevalkaman sekä Vuostimon venevalkaman ja venereitin rakentaminen, Kemijärvi

LUVAN HAKIJA Kemijärven kaupunki
Vapaudenkatu 8 B
98100 KEMIJÄRVI

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO ... 3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE ... 3
HANKKEEN KUVAUS ... 3
Yleiskuvaus hankkeesta ... 3
Hankkeen tarkoitus ... 3
Suunnitellut työt ... 3
HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET ... 5
VALLITSEVAT VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT ... 5
HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN ... 6
HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU ... 6
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY ... 6
Lupahakemuksen täydennykset ... 6
Lupahakemuksesta tiedottaminen ... 6
Muistutukset ja vaatimukset ... 6
Hakijan kuuleminen ... 7
Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U ... 7
PÄÄASIARATKAISU ... 7
LUPAMÄÄRÄYKSET ... 7
Rakenteita koskevat määräykset ... 7
Rakentamisaika ... 8
Työnaikaisten haittojen minimointi ... 8
Viimeistelytyöt ... 8
Kunnossapitomääräykset ... 8
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus ... 8
Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle ... 9
RATKAISUN PERUSTELUT ... 9
Pääasiaratkaisun perustelut ... 9
Lupamääräysten perustelut ... 9
LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA ... 9
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ... 9
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus ... 9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET ... 10
KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT ... 10
Ratkaisu ... 10
Perustelut ... 10
Oikeusohje ... 10
MUUTOKSENHAKU ... 11

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Kemijärven kaupunki on Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon 30.3.2005 toimitetussa hakemuksessa pyytänyt, että ympäristölupavirasto myöntäisi luvan Perävaaran Hurtinrannan telarannan, Tohmon venevalkaman sekä Vuostimon venevalkaman ja venereitin rakentamiseen Kemijärven kaupungissa. Hakija on 3.5.2005 hakemuksen täydennyksessä ilmoittanut, että lupaa venereitille ei haeta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Vesilain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti rakentamiseen on oltava lupa, jos siitä saattaa aiheutua 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus.

HANKKEEN KUVAUS

Yleiskuvaus hankkeesta

Hankesuunnitelma on osa Kemijärven kunnostusta ja siihen kuuluu telarantojen, laiturien, uimapaikan, aallonmurtajien, venereitin ja virkistysalueen rakentaminen. Rakennuskohteet sijaitsevat järven pohjoisosassa.

Hankkeen tarkoitus

Kemijärven kunnostuksen tarkoituksena on parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suunnittelussa on pyritty saamaan kunnostettavat ja rakennettavat kohteet viihtyisiksi ja ympäröivään luontoon mukautuviksi.

Suunnitelluilla telarannoilla edesautetaan veneilyä, koska monellakaan alueen asukkaista ei ole omaa ranta-aluetta. Rantojen mataluus sekä avarat järven selät asettavat omat vaatimuksensa veneiden suojaisalle säilytykselle.

Suunnitellut työt

Maastotutkimukset alueella on tehnyt Lapin ympäristökeskus vuosina 1997–2002 ja 2004. Suunnitelman rakenteet ovat N_{43}-korkeusjärjestelmässä.

Perävaaran Hurtinrannan telaranta

Telarantaa rakennetaan 24 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin 12 venepaikkaa. Rantaan tehdään betoninen veneenlaskuluiska sekä alueelle rakennetaan grillikatos, liiteri ja käymälä.

Nykyiset aallonmurtajat puretaan ja kivet (noin 120 m^3) siirretään rakennettaviin aallonmurtajiin. Allas ruopataan haraustasoon +147,50 m (kaivusyvyys +147,00 m), jolloin kaivumassoja on noin 900 m^3. Ne siirretään ja tasataan alueen läheisyyteen.

Aallonmurtajat rakennetaan pengermoreenista (780 m^3) ja verhoillaan kiviheitokkeella (520 m^3), jonka alle asennetaan suodatinkangas. Parkkipaikkaa laajennetaan ja tietä kunnostetaan tarvittavilta osin.

Tohmon venevalkama

Venevalkamaan rakennetaan telarantaa 20 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin 10 venepaikkaa. Rantaan rakennetaan betoninen veneenlaskuluiska ja kelluva T-laituri aisapaikoin 8 veneelle. Kulkulaiturin ohjeelliset mitat ovat: pituus 12 m, leveys 2,4 m ja korkeus 650. Poikittaislaituri tulee edellisen päähän symmetrisesti. Laiturin mitat ovat: pituus 6 m, leveys 2,4 m ja korkeus 650 mm.

Allas ruopataan haraustasoon +147,50 m (kaivusyvyys +147,00 m). Kaivumassoja on 620 m^3 ja ne siirretään Tohmo–Leväranta yhdysvesijohtolinjalle.

Aallonmurtaja rakennetaan pengermoreenista (3 650 m^3) ja verhoillaan kiviheitokkeella (950 m^3), jonka alle asennetaan suodatinkangas.

Uimapaikalle lisätään hiekkaa ja kunnostetaan uimakopit. Lisäksi rakennetaan pieni paikoitusalue ja valkamaan johtavaa tietä kunnostetaan tarvittavilta osin. Parkkipaikalta uimarannalle rakennetaan hiekkapintainen polku.

Vuostimon venevalkama ja venereitti

Kemijoen reitiltä ruopataan veneväylä Vuostimon rantaan. Rantaan ruopataan pieni satama-allas, jonka haraussyvyys on +147,50 m (kaivusyvyys +147,00 m). Kaivumassoja on 1 600 m^3. Massat siirretään ja läjitetään alueen läheisyyteen.

Satama-altaaseen rakennetaan kelluva T-laituri aisapaikoin 8 veneelle. Laiturin rakenne on sama kuin Tohmon venevalkamassa.

Rantaan rakennetaan telarantaa 32 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin 16 venepaikkaa. Telarannan viereen tehdään betoninen veneenlaskuluiska ja alueelle rakennetaan pieni paikoitusalue.

Työn suorittaminen

Kaivu- ja pengerrystyöt tehdään kevättalvella, jolloin vedenkorkeus on alimmillaan. Aallonmurtajien alta poistetaan liejupitoiset maat. Kantavat ruoppausmassat pengerretään aallonmurtajiin sekä telarantojen tasauksiin. Muut ruoppausmaat läjitetään lähialueelle. Kaivu ulotetaan noin 0,5 metriä haraussyvyyden alapuolelle. Ruoppausmassoja pengerrettäessä ne ajetaan ja tiivistetään enintään 0,5 metrin vahvuisiksi kerroksiksi. Penkereet rakennetaan ylikorkeiksi myöhemmän tiivistymisen ja painumisen haittojen eliminoimiseksi.

Kelluvat laiturit rakennetaan teräspuomilaiturielementeistä tai vastaavista. Käyntisillan maanpuoleiseen päähän tehdään maatuki esimerkiksi kaksoismaatukielementistä. Käyntisilta nivelletään kiinni kulkulaituriin ja liukupinta tulee maatuen päälle. Laiturit ankkuroidaan kettingeillä vinosti sivuille upotettuihin ankkurointipainoihin. Veneet kiinnitetään laitureihin aisakiinnityksellä. Laiturielementit hankitaan valmiina, kootaan ja ankkuroidaan paikoilleen.

Venevalkamien, telarantojen, uimarannan sekä virkistysalueiden palvelurakenteet tehdään maa-alueille. Alueet viimeistellään mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon mukautuviksi istutuksin ja viimeistelyin. Venevalkamiin ja telarantoihin sijoitetaan roska-astiat.

Hankkeen kustannukset ovat 273 000 euroa.

Rakenteiden kunnossapito jää Kemijärven kaupungille.

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET

Hakija on tehnyt sopimukset ruoppaus- ja kaivualueiden, aallonmurtajien, läjitysalueiden sekä rakenteille tarvittavien maa- ja vesialueiden omistajien kanssa.

VALLITSEVAT VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT

Kemijärven säännöstely on aloitettu 6.12.1965. Säännöstelyn luvanhaltija on Kemijoki Oy. Säännöstelyn yläraja on N_{43} + 149,00 m ja alaraja N_{43} + 142,00 m.

Termusniemen kohdalle on rakennettu korkeudelle N_{43} + 145,75 m pohjapato, joka estää vedenkorkeuden alenemisen alle luontaisen keskialiveden järven pohjoispäässä.

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 18/71/II 18.5.1971 mukaisesti Kemijärven vedenjuoksun säännöstely on suoritettava Seitakorvan voimalaitoksella siten,

a) ettei Kemijärven vedenpinta tuulista tai muista tilapäisistä säännöstelijästä riippumattomista tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia muutaman senttimetrin suuruisia poikkeamia lukuun ottamatta ylitä rajaa, joka toukokuun 1 päivästä seuraavan vuoden helmikuun viimeiseen päivään on korkeudessa N_{43} + 149,00 m, maaliskuun 1 päivästä huhtikuun 20 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N_{43} + 149,00 m korkeuteen N_{43} + 145,00 m ja huhtikuun 21 päivästä huhtikuun 30 päivään nousee suoraviivaisesti korkeudesta N_{43} + 145,00 m korkeuteen N_{43} + 149,00 m.

b) ettei Kemijärven pinta edellä mainittuja poikkeamia lukuun ottamatta, mikäli se on mahdollista alittamatta kohdissa d) ja e) sanottua vähimmäisjuoksutusta, alita rajaa, joka kevättulvan aikana nousee korkeudesta N_{43} + 142,00 m korkeuteen N_{43} + 148,35 m ja pysyy siinä elokuun 31 päivään saakka, syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N_{43} + 148,35 m korkeuteen N_{43} + 147,00 m ja joulukuun 1 päivästä seuraavan vuoden helmikuun 1 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N_{43} + 147,00 m korkeuteen N_{43} + 144,00 m ja helmikuun 1 päivästä huhtikuun 5 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N_{43} + 144,00 m korkeuteen N_{43} + 142,00 m.

Vähimmäisjuoksutukset on esitetty mainitussa Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN

Hankkeella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin. Venevalkamien ja telarantojen ruoppaukset ja pengerrykset vaikuttavat vain vähän vesisyvyyksiin.

Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia vesivoimaan, vedensaantiin, rakenteisiin eikä vedenlaatuun. Kemijärvellä ei enää uiteta. Hankkeella ei ole vaikutusta kalatalouteen eikä linnustoon.

Ruoppaustyön aikana vesi samenee lyhytaikaisesti ja paikallisesti, mutta kaivutyön ajankohdan ollessa talvi, on työstä aiheutuva haitta vähäinen.

Veneilyn edellytykset paranevat. Pitkin rantoja sijoitetut veneet ovat rikkoutumiselle alttiita ja maisemallisesti rumia. Virkistysalueiden, tulentekopaikkojen ja uimapaikkojen rakentaminen lisää järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.

HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Hakija ei ole tehnyt ehdotusta vaikutusten tarkkailemisesta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 3.5.2005 lähinnä hankealueiden asianosaistiedoilla sekä 7.2.2006 Ylikylän jako- ja osakaskunnan kanssa tehdyllä sopimuksella.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupavirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla 25.5.–27.6.2005 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kemijärven kaupungin kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausuntoa.

Muistutukset ja vaatimukset

1. Lapin ympäristökeskus

Ympäristökeskus on todennut, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen suhteen.

2. Pohjanlahden merenkulkupiiri

Merenkulkupiiri on todennut, että Kemijärven kaupunki hoitaa ja ylläpitää pääosin Kemijärven ja Kemijoen venereittejä.

Satamapaikkojen rakentajan tulee merkitä väylä väylämerkillä "sisään satamaan" merkityltä väylältä tai joessa olevalta valtaväylältä. Venevalkamiin johtavien sisääntuloväylien merkintäsuunnitelma tulee erikseen hyväksyttää ennen työn toteutusta Pohjanlahden merenkulkupiirillä. Rakennettavat

väylämerkit jäävät satamanpitäjän (Kemijärven kaupungin) vastuulle ja kunnossapidettäviksi. Rakentajan tulee töiden valmistuttua ilmoittaa satamaan johtavien väylien haraustiedot ja turvalaiteselosteet Pohjanlahden merenkulkupiirille mahdollisen väylän vahvistamista ja karttoihin tehtäviä merkintöjä varten.

Merenkulkupiiri puoltaa venevalkamien rakentamista ja väylän ruoppaamista suunnitelman mukaisesti. Venevalkamat parantavat paikallisten veneilijöiden mahdollisuutta saada veneilyä keskitetyksi sille tarkoitettuihin, nykyaikaisiksi rakennettuihin venevalkamiin.

Hakijan kuuleminen

Ympäristölupavirasto on 5.7.2005 varannut hakijalle tilaisuuden antaa selityksensä muistutusten ja vaatimusten johdosta 5.8.2005 mennessä. Hakija ei ole toimittanut selitystä.

Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U

PÄÄASIARATKAISU

Ympäristölupavirasto myöntää Kemijärven kaupungille luvan Perävaaran Hurtinrannan telarannan, Tohmon venevalkaman sekä Vuostimon venevalkaman rakentamiseen Kemijärven kaupungissa.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Rakenteita koskevat määräykset

1. **Perävaaran Hurtinrannan telaranta** on rakennettava 18.2.2004 päivättyjen piirustusten

– "Suunnitelmakartta" MK 1:500 ja
– "Poikkileikkaukset" MK 1:200/1:100,

Tohmon venevalkama
– 15.3.2004 päivätyn piirustuksen "Suunnitelmakartta" MK 1:500,
– 18.2.2004 päivättyjen piirustusten (2 kpl) "Poikkileikkaukset 0+00–0+50 ja 0+60–1+00" MK 1:200/1:100,
– 13.6.1994 päivätyn periaatepiirustuksen "Ponttonilaituri." MK 1:100 ja 1:20 ja 2.6.1994 päivätyn piirustuksen "Käyntisilta" MK 1:25 sekä

Vuostimon venevalkama
– 8.6.2004 päivätyn piirustuksen "Suunnitelmakartta" MK 1:500 lukuun ottamatta väylämerkkejä,

– 15.3.2004 päivättyjen piirustusten (2 kpl) "Poikkileikkaukset 0+00–0+50 ja 0+60–1+00" MK 1:200/1:100,
– 13.6.1994 päivätyn periaatepiirustuksen "Ponttonilaituri." MK 1:100 ja 1:20 ja
– 2.6.1994 päivätyn piirustuksen "Käyntisilta" MK 1:25

osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.

Tässä päätöksessä tarkoitetut työt on sidottava valtakunnalliseen N_{43} -korkeusjärjestelmään.

Rakentamisaika

2. Rakennustyöt on tehtävä loppuun neljän (4) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Työnaikaisten haittojen minimointi

3. Rakennustyöt on suoritettava niin, ettei niistä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Työstä aiheutuvat välittömästi ilmenevät vahingot on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

Viimeistelytyöt

4. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustöiden muidenkin jälkien poistamisesta ja maisemoinnista.

Rakentamis- ja läjitysalueet on muotoiltava ja maisemoitava ympäristöön sopeutuviksi.

Kunnossapitomääräykset

5. Luvan saajan on pidettävä rakenteet lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa.

Aloittamis- ja valmistumisilmoitus

6. Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ympäristökeskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle ja Lapin ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa työn päättymisestä lukien.

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle

Vahingon kärsijä voi vaatia luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä ympäristölupavirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta tai sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi vaatia 10 vuoden määräajan jälkeen.

Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien vahingollisten vaikutusten vuoksi vaatia luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankkeen avulla voidaan parantaa ja lisätä säännöstellyn Kemijärven virkistyskäyttö-, erityisesti veneilymahdollisuuksia. Hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna työaikaiseen haittaan, joka syntyy, kun ranta- ja vesialueita ruopataan varsin vähän ja haittaan, kun vesialueelle rakennetaan aallonmurtajia. Näin ollen haettu lupa voidaan myöntää vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla. Hakija on saanut oikeuden rakentamiseen ja alueen käyttöön maa- ja vesialueen omistajilta.

Lupamääräysten perustelut

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA

2. Pohjanlahden merenkulkupiiri.

Enemmän lausunnon antaminen merenkulkupiirin vaatimusten johdosta ei ole tarpeen, koska hakija on täydennyksessään ilmoittanut, että se ei hae lupaa venereitille.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 2 momentti, 12 § ,15 § ja 31 § 1 momentti

Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT

Ratkaisu

Käsittelymaksu on 1 274 euroa.

Perustelut

Hankkeeseen sisältyy telarantojen ja laitureiden rakentamista yhteensä noin 54 veneelle, venesatama-alueiden ja veneväylän ruoppausta yhteensä noin 3 100 m^3 ktr ja aallonmurtajien rakentamista.

Alla mainitun oikeusohjeen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan yli 50 venepaikan laiturista perittävä käsittelymaksu on 1 960 euroa. Koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, peritään maksu 35 prosenttia taulukossa esitettyä alempana. Käsittelymaksu on siten 1 274 euroa.

Oikeusohje

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Matti Hepola

Mikko Keränen Jorma Rantakangas

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristölupa-viraston johtaja Matti Hepola sekä ympäristöneuvokset Mikko Keränen ja Jorma Rantakangas (esittelijä).

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08 - 5348 500.

JR/es

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy **7.4.2006,** jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Isokatu 14, 6. kerros
postiosoite:	PL 113, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde (08) 5348 500; telekopio (08) 5348 550
sähköposti:	kirjaamo.psy@ymparisto.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.