Pohjois-Suomen
ympäristölupavirasto

LUPAPÄÄTÖS
Nro 76/06/2
Dnro Psy-2006-y-106
Annettu julkipanon jälkeen
29.9.2006

ASIA	Siirtoviemärin rakentaminen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse, Kestilä ja Pyhäntä
LUVAN HAKIJA	Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy PL 30 92501 RANTSILA

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO 3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 3
HANKKEEN KUVAUS 3
Yleistä 3
Suunnitellut työt 3
Alueiden omistus 4
YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA 4
Yleistiedot vesistöstä 4
Vedenkorkeudet ja virtaamat 5
Vesistön käyttö 5
HANKKEEN VAIKUTUKSET 6
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 6
Lupahakemuksesta tiedottaminen 6
Lausunto 6
Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U 6
PÄÄASIARATKAISU 6
KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU 6
LUPAMÄÄRÄYKSET 7
1. Rakenteita koskevat määräykset 7
2. Rakentamisaika 7
3. Työnaikaisten haittojen minimointi 7
4. Viimeistelytyöt ja kunnossapitomääräys 7
5. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus 8
OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE 8
RATKAISUN PERUSTELUT 8
Pääasiaratkaisun perustelut 8
Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut 8
Lupamääräysten perustelut 8
LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA 9
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus 9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 9
KÄSITTELYMAKSU 9
MUUTOKSENHAKU 10

HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy on pyytänyt 3.8.2006 Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessa lupaa siirtoviemärin rakentamiseen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Vesilaki 2 luku 2 § 2 momentti

HANKKEEN KUVAUS

Yleistä

Rantsilan kirkonkylän itäpuolelle Kurkikankaalle on tarkoitus rakentaa Siikalatvan keskuspuhdistamo, jonne johdetaan Siikalatvan kuntien eli Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja Ratsilan kuntien jätevedet siirtoviemäreiden kautta. Siirtoviemärit rakennetaan reittiä Pyhäntä–Kestilä–Sipola–Rantsila ja Piippola–Pulkkila–Sipola–Rantsila. Siirtoviemäreiden varren asutus ja yritykset on varauduttu liittämään yhteisviemäröintiin. Siirtoviemäriverkostoa rakennetaan yhteensä noin 125 km. Lupahakemus koskee Siikalatvan siirtoviemäröintihankkeen kuudennen ja seitsemännen vaiheen edellyttämää Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitusta.

Suunnitellut työt

Siikajoen alituksia rakennetaan yhteensä kolme, jotka sijoittuvat Kestilän kirkonkylän, Ruottalankankaan ja Tavastkengän alueelle. Törmäsenjoen alituksia rakennetaan yksi Tavastkengän alueelle sekä Pyhännänjoen alituksia kaksi Tavastkengän ja Orsiniemennevan alueelle.

Alitukset toteutetaan PEH 140–10 -paineviemäriputkella. Rakennettavaan linjaan asennetaan sulkuventtiilit alitusputkien liittymien läheisyyteen. Sulkuventtiilien paikoista sovitaan myöhemmin suunnittelun edetessä.

Putket sijoitetaan rannoilla ja pääosin joen pohjassa kaivantoon. Asennuksen tavoitesyvyys on rannoilla 1,8–2,1 m ja joen pohjassa 0,8–1,0 m putken laesta mitattuna. Uoman syvällä osuudella vesisyvyyden ollessa yli 3,0 m putket voidaan vaihtoehtoisesti laskea pohjaan painotettuina. Tällöin asennussyvyyttä vähennetään vähitellen vesisyvyyden kasvaessa.

Paineviemäri painotetaan vähintään 100 %:n nettopainotuksella koko joen alituksen matkalta. Painotus pitää viemärin pysyvästi joen pohjalla. Painoina käytetään putken ympärille asennettavia betonipainoja. Painot kiilataan kiinni putkeen siten, etteivät ne pääse hankaamaan putkea. Putken ja painon väliin asennetaan painoon kiinni liimattu pehmuste S > 2 mm. Painot ketjutetaan toisiinsa vähintään Ø 5 mm:n nylonköydellä. Köysi estää painojen liikkumisen esimerkiksi laskun aikana.

Kaivettavalla osuudella kaivumaat läjitetään kaivantoon, joten kaivumaita ei jää läjitettäväksi. Työn suorittamisen ajaksi kaivumaat sijoitetaan rannoilla kaivannon reunalle niin, etteivät ne vyöry vesiuomaan tai aiheuta luiskien sortumista. Paineviemäri voidaan vaihtoehtoisesti painottaa ja laskea talvella jään päältä. Upotus tehdään yhtäjaksoisesti.

Kaivamisen sijasta paineviemärit voidaan asentaa myös käyttämällä suuntaporausta, jolloin putken asennussyvyys joen pohjassa on vähintään 1,0 m putken laesta mitattuna. Suuntaporauksessa joen pohja jää koskemattomaksi, koska työt tehdään joen rannoilta. Suuntaporaus soveltuu käytettäväksi pehmeissä maalajeissa.

Rakennustyöt ajoitetaan siten, että putken asennus voidaan tehdä jään päältä tai lautalta tai osittain molemmilla tavoin.

Viemäri merkitään alitettavien uomien molemmin puolin yleisen työselityksen mukaisin merkkikilvin.

Alueiden omistus

Siikajoen alituskohdissa 1–2 Kestilän kirkonkylän ja Ruottalankankaan kohdalla vesialue on Kestilän osakaskunnan yhteistä vesialuetta (247-401-876-1), Siikajoen 3 alituskohdassa, Törmäsenjoen alituskohdassa sekä Pyhännänjoen alituskodassa Tavastkengän kohdalla Tavastkengän osakaskunnan yhteistä vesialuetta (630-404-876-4) ja Pyhännänjoen alituskohdassa Orsiniemennevan kohdalla Lamun osakaskunnan yhteistä vesialuetta (630-876-1-0).

Viemäreiden rantautumiskohdat kuuluvat Siikajoen kirkonkylän alituksen kohdan pohjoisrannalla tilaan Lepola RN:o 140:5 (Kestilä, Kestilä) ja etelärannalla tilaan Kekkulinpelto RN:o 86:23 (Kestilä, Kestilä), Siikajoen Ruottalankankaan alituksen kohdan länsirannalla tilaan Lamminahde RN:o 8:25 (Kestilä, Mulkua) ja itärannalla tilaan Pitkäpelto RN:o 2:35 (Kestilä, Mulkua), Siikajoen Tavastkengän alituksen kohdan pohjoisrannalla tilaan Katajamäki RN:o 99:7 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja etelärannalla tilaan Riihipelto RN:o 1:22 (Pyhäntä, Tavastkenkä), Törmäsenjoen Tavastkengän alituksen kohdan pohjoisrannalla tilaan Kilikala RN:o 12:6 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja etelärannalla tilaan Pikkukangas RN:o 99:5 (Pyhäntä, Tavastkenkä), Pyhännänjoen Tavastkengän alituksen kohdan itärannalla tilaan Pyörä RN:o 3:48 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja länsirannalla tilaan Pyhännänjoki RN:o 4:22 (Pyhäntä, Tavastkenkä) sekä Pyhännänjoen Orsiniemennevan alituksen kohdan pohjois- ja etelärannalla tilaan Leiviskä RN:o 33:9 (Pyhäntä, Kamula).

Rantautumiskiinteistöjen omistajilta on suostumukset hankkeelle lukuunottamatta tilaa Lamminahde RN:o 8:25 (Kestilä, Mulkua). Vesialueiden omistajilta ei ole suostumuksia.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA

Yleistiedot vesistöstä

Siikajoki saa alkunsa useiden pienten latvajokien yhtymäkohdassa Pyhännän kunnan alueella. Joki virtaa Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Ruukin kuntien kautta ja laskee Perämereen Siikajoen kunnan alueella. Siikajoen

vesistöalueen valuma-alue on 4 318 km^2 ja järvisyys 2,2 %. Siikajoen vesistöalueella on pinta-alaltaan yli 10 ha:n suuruisia järviä kaikkiaan 44 tekoaltaat mukaan lukien. Järvien kokonaispinta-ala on noin 95 km^2. Suurin sivujoki Lamujoki yhtyy pääuomaan Pulkkilan ja Rantsilan rajalla noin 100 km:n päässä jokisuulta. Siikajoen vesistöön on tulvien ehkäisemiseksi, kuivatuksen parantamiseksi ja voimatalouden edistämiseksi rakennettu kaksi tekoallasta.

Pyhännänjoki on yksi Siikajoen suurimmista sivu-uomista, joka yhtyy pääuomaan Pyhännällä Tavastkengän kylällä. Törmäsenjoki on pieni sivuuoma Siikajoen latvalla.

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Alituskohtien läheisyydestä ei ole saatavilla vedenkorkeus- ja virtaamatietoja. Lähin mittauspiste sijaitsee Harjunnivassa.

Keskivedenkorkeus (MW) Siikajoen Harjunnivassa vuosina 1991–2000 on ollut N_{60} + 46,07 m. Vuosien 1991–2000 virtaamahavainnot Siikajoen Harjunnivassa ovat olleet seuraavat (m^3/s):

HQ	376
MHQ	248
MQ	33,5
MNQ	4,12
NQ	1,90

Pienimmillään virtaama on yleensä ollut syys–lokakuussa ja suurimmillaan huhti–toukokuussa. Virtaamanvaihteluita tasoitetaan säännöstelemällä tekoaltaita.

Vesistön käyttö

Siikajoen yläosan kalasto Rantsilan alueella kostuu pääasiassa kevätkutuisesta hauesta, lahnasta, ahvenesta ja särjestä. Lisäksi kalastoon kuuluvat made, salakka, kiiski ja paikoin pyyntikokoisena istutettu kirjolohi. Kalastus Siikajoen yläosalla on pienimuotoista kotitarvekalastusta, jota harjoitetaan pääasiassa katiskoilla, heittovavoilla ja mato-ongilla. Verkkojen käyttö on vähäistä. Saalis on pääasiassa haukea, jonka lisäksi saadaan lahnaa, ahventa ja särkeä.

Pyhännänjoen kalasto koostuu pääasiassa hauesta, ahvenesta ja särjestä. Sähkökoekalastuksissa on saatu lisäksi madetta ja harjusta, joka lisääntyy luontaisesti ainakin joen alaosan koskilla. Kalastus Pyhännänjoella on pienimuotoista kotitarvekalastusta, jota harjoitetaan pääasiassa katiskoilla, heittovavoilla ja mato-ongilla. Saalis on pääasiassa haukea, jonka lisäksi saadaan ahventa ja särkeä. Pyhännänjoessa esiintyy satunnaisesti rapua. Pyyntivahvaa rapukantaa joessa ei kuitenkaan ole.

Siikajoen yläosalla kalastusta haittaavat pyydysten likaantuminen ja kalojen ajoittaiset makuvirheet.

Siikajoen yläosan ja Pyhännänjoen vesiliikenne on pääasiassa kalastukseen ja virkistyskäyttöön liittyvää veneilyä.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

Asennettavalla viemärijohdolla ei ole vaikutusta Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.

Talviaikainen asennus ei haittaa vesiliikennettä rakennusaikana. Kesällä vesiliikenne voi häiriintyä hetkellisesti putkien painotuksen ja paikalleen uiton aikana. Paikoilleen asennetut putket eivät haittaa vesistön käyttöä.

Viemärijohdon rakentamisesta ei aiheudu sellaisia muutoksia vesistöön, joilla on vaikutusta kalastoon.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa sekä Kestilän ja Pyhännän kunnissa 21.8.–20.9.2006 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Lisäksi Kestilän ja Pyhännän kuntien kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausunto hakemuksen johdosta.

Lausunto

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus

Työvoima- ja elinkeinokeskus on todennut, että viemäreiden rakentamisesta aiheutuu tilapäistä kaloja karkottavaa ja pyydysten likaantumista aiheuttavaa samenemista. Mikäli viemäreiden suunnitellut sijoituspaikat eivät sijaitse lohikalojen poikastuotantoon sopivalla koskialueella ja työt tehdään mahdollisimman vähäistä samentumaa aiheuttavin menetelmin, ei kalatalousvelvoitteita ole yleisen edun näkökulmasta tarpeen määrätä.

Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U

PÄÄASIARATKAISU

Ympäristölupavirasto myöntää Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle luvan siirtoviemärin rakentamiseen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse Kestilän ja Pyhännän kunnissa.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempänä olevia lupamääräyksiä.

KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle myönnetään käyttöoikeus siirtoviemärin sijoittamiseen Kestilän osakaskunnan yhteiselle vesialueelle

247-401-876-1 Kestilän kunnassa, Tavastkengän osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 630-404-876-4 Pyhännän kunnassa ja Lamun osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 630-876-1-0 Pyhännän kunnassa.

Käyttöoikeudesta ei määrätä maksettavaksi korvausta eikä ilmoiteta kiinteistörekisterin pitäjälle.

LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Rakenteita koskevat määräykset

Siirtoviemäri on rakennettava hakemussuunnitelman liitteinä olevien suunnitelmakarttojen "Siikajoen alitus (1) Kestilän kirkonkylä", "Siikajoen alitus (2) Ruottalankangas", "Törmäsenjoen, Siikajoen ja Pyhännänjoen alitukset (3,4,5) Tavastkenkä" ja "Pyhännänjoen alitus (6) Orsiniemenneva" MK 1:10 000 osoittamille linjoille liitteenä olevien piirustusten "Siikajoen alitus Kestilän kirkonkylä" MK 1:1 000/1:200, "Siikajoen alitus Ruottalankangas" MK 1:500/1:100, "Törmäsenjoen alitus Tavastkenkä" MK 1:100/1:50, "Siikajoen alitus Tavastkenkä" MK 1:200/1:100, "Pyhännänjoen alitus Tavastkenkä" MK 1:200/1:50 ja "Pyhännänjoen alitus Orsiniemenneva" MK 1:100/1:50 osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.

Siirtoviemäri on kaikissa alituskohdissa sijoitettava riittävästi painotettuna pohjaan tai joen pohjan alapuolelle kaivettuun kaivantoon ja peitettävä niin, ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta vesistön käyttöä.

Siirtoviemärin sijainti on merkittävä rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava viemärin omistaja.

2. Rakentamisaika

Rakennustyö on suoritettava kolmen (3) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

3. Työnaikaisten haittojen minimointi

Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Työ on tehtävä samentumista mahdollisimman vähän aiheuttavin työmenetelmin. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Talvella työalue on merkittävä jäällä liikkujien varoittamiseksi.

4. Viimeistelytyöt ja kunnossapitomääräys

Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.

Luvan saajan on pidettävä viemäri sekä sen sijaintia osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.

5. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus

Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava työn aloittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Kestilän ja Pyhännän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa työn päättymisestä lukien.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

Vahingonkärsijä voi vaatia luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä ympäristölupavirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta tai sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi vaatia 10 vuoden määräajan jälkeen.

Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien vahingollisten vaikutusten vuoksi vaatia luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiaratkaisun perustelut

Viemärin rakentaminen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Viemärin rakentaminen vesistön alitse on tarpeen Siikalatvan alueen viemäröinnin järjestämiseksi.

Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut

Rakentamisessa on kysymys vähäisestä rakennelmasta, jota varten käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla. Käyttöoikeuden vähäisyydestä ja alueen olosuhteista johtuen menetykset ja käyttörajoitukset eivät rajoita vesialueen käyttöä niin, että niistä aiheutuisi näissä olosuhteissa taloudellisia menetyksiä. Näin ollen käyttöoikeudesta ei määrätä korvausta. Kysymyksessä olevien vesialueiden omistajat eivät ole esittäneet asiassa vaatimuksia.

Lupamääräysten perustelut

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA

Asiakirjoista ja suunnittelijalta saadun selvityksen perusteella alituskohdat sijaitsevat suvannoissa eivätkä ilmeisesti ole lohikalojen poikastuotanto-alueilla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 3 §, 4 §, 6 § 1 momentti, 7 § 2 momentti, 12 §, 15 § ja 31 § 1 momentti sekä 21 luku 8 § 2 momentti

Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupa-asian käsittelymaksu on 280 euroa.

Oikeusohje

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ympäristöneuvos Jorma Rantakangas

Esittelijä Anna-Maria Karppinen

Asia on ratkaistu ympäristölupavirastoista annetun lain 10 a §:n mukaisesti yhden ratkaisijan kokoonpanossa.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 490 122.

A-MK/es

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy **30.10.2006,** jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Isokatu 14, 6. kerros
postiosoite:	PL 113, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 040 490 122; telekopio 020 490 6499
sähköposti:	kirjaamo.psy@ymparisto.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.